2026-08-17

UN: 2026-087

Utlåtande över

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

MOTALA SKRÄLÅTEN 7
SMÅLANDSGATAN 25 B



Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt! För att uppfylla en del av Din undersökningsplikt och för att juridiskt överta detta besiktningsutlåtande krävs att Du kontaktar besiktningsföretaget för utförande av en köpargenomgång. I annat fall har besiktningsmannen inget juridiskt ansvar gentemot Dig. Vid en köpargenomgång gäller samma villkor och ansvar som vid en separat köparbesiktning. Observera att en köpargenomgång är endast möjlig att utföra inom 9 månader efter genomförd besiktning.

Motala husbesiktning i
Östergötland AB
Sjölunda 17, 591 96 Motala
0705-63 63 53

niclas@motalahusbesiktning.se
559136-1927

© 2025 SBR Byggingenjörerna. Version 2025.1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING FÖR SÄLJARE 1

1. HANDLINGAR OCH UPPLYSNINGAR 2

2. OKULÄR BESIKTNING 3

3. RISKANALYS 8,9

4. FORTSATT TEKNISK UTREDNING 10

BILAGA 1: Villkor för överlåtelsebesiktning för säljare 11

BILAGA 2: Liten Byggordbok 15

BILAGA 3: Tekniska medellivslängder 16

BILAGA 4: Fuktkontroll i riskkonstruktioner 17

© 2025 SBR Byggingenjörerna. Version 2025.1

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING FÖR SÄLJARE

Objekt

Fastighetsbeteckning: Motala Skrälåten 7
Adress: Smålandsgatan 25 B, 591 60 Motala
Kommun: Motala
Fastighetsägare: Linda Österlund

Uppdragsgivare

Namn: Linda Österlund
Uppdragsnummer: 2026-087

Besiktningsman

Namn: Niclas Sjögren

Medlem i SBRs överlåtelsebesiktningsgrupp
Av Kiwa Certifierad besiktningsman SBR

Certifieringsnummer: SBR 71492, Kiwa ÖBM 11683
Telefon: 0705-63 63 53
E-post: niclas@motalahusbesiktning.se

Besiktningsmannen är medlem i Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR) och är registrerad i SBR:s förteckning över besiktningsmän med därtill hörande förpliktelser.

Besiktningsuppdrag

Omfattning:	En okulär besiktning av huvudbyggnad ingår i uppdraget. *Fuktkontroll av riskkonstruktioner samt energideklaration ingår i uppdraget och redovisas som bilaga till utlåtandet och energideklaration i separat protokoll.*
Besiktningsdag:	2026-08-17 klockan 09:00
Närvarande:	Linda Österlund, säljare.

Uppdraget utförs enligt ”villkor för överlåtelsebesiktning för säljare enligt SBR modellen”.
En uppdragsbekräftelse med bifogad villkorsbilaga överlämnades till uppdragsgivaren den 2026-08-17
Innan besiktningen påbörjades gjordes en genomgång av uppdragsbekräftelsen.
Besiktningsmannen ansvarar inte för fel och är inte skyldig att betala för krav som reklamerats respektive framställts senare än två år efter att uppdraget avslutats.
Uppdraget är avslutat i och med att besiktningsmannen översänt utlåtandet till uppdragsgivaren.

© 2025 SBR Byggingenjörerna. Version 2025.1

1. HANDLINGAR OCH UPPLYSNINGAR

Tillhandahållna Handlingar:	Besiktningsprotokoll utfärdat 2018-12-27 tillhandahölls.
Information från uppdragsgivare, fastighetsägare, eller dess ombud:	Under denna rubrik är samtliga uppgifter lämnade av fastighetsägare eller dess ombud. Uppgifterna är inte kontrollerade av besiktningsmannen. Säljaren har ägt fastigheten sedan 2018. 2019 inträffade en brand på nedre plan, branden orsakades av glöd som skvätt ut från braskamin via öppen lucka. Renoveringar utförda efter tillträdet 2018: Kök totalrenoverat 2019, vid tillfället installerade ny radiator (kickspace) till det vattenburna systemet. Duschkabin installerad i våtrum på nedre plan 2019. Två rökkanaler i skorstenen renoverade och ny braskamin installerad efter branden 2019. Ny träpanel och vindpapp monterad på gavelfasader 2020. Flera fönster underhållsmålade 2020. Ny elcentral installerad 2021, vid tillfället kontrolerades hela elsystemet i huset. Flera radiatorer utbytta. Balkongen renoverad med målat underliggande plåtgolv och ny golvtrall 2022. Altan byggd 2023. Pelletspanna kontinuerligt servad, senast våren 2026.
Upplysningar om fel i fastigheten:	Inga upplysningar om fel eller avvikande lukter lämnade.

VÅR KUNSKAP ÄR DIN TRYGGHET
© 2025 SBR Byggingenjörerna. Version 2025.1

2. OKULÄR BESIKTNING

Särskilda förutsättningar vid besiktningen:	Byggnaden var möblerad vid besiktningstillfället. Besiktning har skett av de delar som varit normalt åtkomliga utan omflyttning av möbler och belamrade ytor. Bakomliggande ytor ingår i köparens undersökningsplikt. För ytor, utrymmen och byggnadsdelar som noterats helt eller delvis ej besiktningsbara eller belamrade har besiktningsmannen inget ansvar. Notering ”-----” innebär att utrymmet/ytan bedöms vara i normalt skick med hänsyn taget till byggnadens ålder och byggnadssätt. Flera väggar och golvytor i källaren belamrade med mycket saker vid besiktningstillfället.
Muntliga uppgifter:	Avsikten har varit att i detta utlåtande redovisa samtliga förhållanden, som framkommit vid besiktningen och då även samtliga muntliga uppgifter av någon betydelse som lämnats av besiktningsmannen vid besiktningen. **Skulle någon muntlig uppgift av betydelse ha utelämnats eller blivit felaktigt återgiven, enligt uppdragsgivarens uppfattning, har uppdragsgivaren att snarast och helst inom sju dagar meddela besiktningsmannen vad som enligt uppdragsgivarens uppfattning skall ändras i utlåtandet.** Om sådant meddelande inte lämnats inom ovan angiven tid kan inte besiktningsmannen göras ansvarig för eventuella brister i utlåtandet, som på så sätt kunnat rättas.
Väderlek:	Ca 20 ºC och mulet/regn.
Byggnadstyp:	1½-plans hus med källare.
Byggnadsår:	1941.
Grundläggning:	Källare.
Stomme:	Trästomme.
Bjälklag:	Träbjälklag.
Fasad:	Sandstenstegel och träpanel.
Fönster:	Kopplade två-glasfönster från byggtiden.
Yttertak:	Betongtakpannor med undertak av brädor.
Uppvärmning:	Pelletspanna med el-patron, braskamin samt elradiatorer.
Ventilation:	Självdrag.
Vatten och avlopp	Kommunalt.

© 2025 SBR Byggingenjörerna. Version 2025.1

NOTERINGAR

HUVUDBYGGNAD

UTVÄNDIGT

Mark:	Växter förekommer nära/mot grundmur och fasad, se riskanalys 3:1. Marken lutar mot grundmur mot söder, se riskanalys 3:1.
Sockel:	Småsprickor förekommer i puts på sockeln.
Fasad:	Fasadbeklädnad med sandstenstegel utan öppna störfogar, se riskanalys 3:2. Sprickor förekommer i fasaden på några ställen samt flera lösa stenar, bland annat i nedre del av fasadhörn mot norr.
Dörrar:	Balkongdörr i behov av underhåll.
Fönster:	Glasrutor i källarfönster skadade mot nordväst. Endast enkelglas i fönster i sovrum 3.
Yttertak:	Gammalt tak med betongtakpannor, se riskanalys 3:3. Takkonstruktion består delvis av parallelltak, se riskanalys 3:3. Renstrattar saknas på stuprör. Stuprör löst i hörn mot nordväst. Mossa förekommer på taket, skräp förekommer i hängrännor.
Altan:	-----
Vind:	Missfärgning förekommer på undertak, se riskanalys 3:3 samt bilaga 4. Fuktmärke på undertak vid rörgenomförning till avloppsluftning, se bilaga 4. Saker som förvaras på isolering bör tas bort.
Balkong:	Räcke lägre än gällande säkerhetsregler. Bristfällig/otät anslutning av balkongräcke och hustak, bör ses över.

VÅR KUNSKAP ÄR DIN TRYGGHET
© 2025 SBR Byggingenjörerna. Version 2025.1

INVÄNDIGT

Generellt:	I källaren förekommer påreglade grundmurar samt flytande golvkonstruktioner, se riskanalys 4 och riskanalys 5. Skador förekommer i laminatgolv i flera rum. Flera fönster i behov av underhåll mellan fönsterbågar.
Nedre plan	
Hall:	-----
Passage:	Termostat lös på vägg till höger om garderob.
Wc/dusch:	Gamla tätskikt med gammal golvbrunn och rörgenomförningar i golv, se riskanalys 3:6. Godkänd våtrumströskel saknas.
Kök:	Läckageskydd saknas under kyl och frys. Vattenrör och avlopp ej dragna genom läckageskydd i diskbänkskåp. Stödsida fuktskadad till vänster om kyl, torrt vid besiktningstillfället.
Matrum:	-----
Vardagsrum:	Fuktmärke på vägg under fönster mot söder, torrt vid besiktningstillfället.
Trapp upp:	Ledstång saknas.

VÅR KUNSKAP ÄR DIN TRYGGHET
© 2025 SBR Byggingenjörerna. Version 2025.1

Övre plan	
Hall:	-----
Wc:	Äldre standard utan tätskikt på golv. Golvknarr förekommer.
Sovrum 1:	-----
Garderob:	-----
Sidovind:	Mindre fuktmärke på vägg under fönster, torrt vid besiktningstillfället.
Sovrum 2:	-----
Sovrum 3:	El-uttag löst till vänster om dörr.

VÅR KUNSKAP ÄR DIN TRYGGHET
© 2025 SBR Byggingenjörerna. Version 2025.1

Källare	
Trapp ner:	Ytskikt på trappsteg borttaget.
Hall:	Se bilaga 4.
Tvättstuga:	Gammal golvbrunn och gammalt tätskikt på golv, se riskanalys 3:6.
Dusch:	Gammalt tätskikt och golvbrunn av gjutjärn, se riskanalys 3:6. I övrigt är ytskikt/väggbeklädnad borttagen på yttervägg, under renovering.
Bastu:	Se bilaga 4.
Pannrum:	Golvbrunn saknas.
Passage.	Golvbrunn av gjutjärn. Mindre skada i klinkergolv.
Gästrum:	Se bilaga 4.
Förråd 1:	Ej besiktningsbart på grund av mycket saker.
Förråd 2:	Radiator skadad, i övrigt se bilaga 4.

VÅR KUNSKAP ÄR DIN TRYGGHET
© 2025 SBR Byggingenjörerna. Version 2025.1

3. RISKANALYS

3.1 *Växter nära/på fasad*

Växter nära/på fasader kan medföra problem med fukt/rötskador som följd. Även rötter från träd och växter kan skada källarmurar samt täppa till dräneringssystem.

Felaktiga marklutningar i anslutning till byggnad

Anslutande mark ska luta från byggnad, om marken har felaktiga eller otillräckliga lutningar i anslutning till byggnad kan detta leda till ökad fuktbelastning på husgrund.
Detta kan i sin tur leda till fuktskador på konstruktioner i anslutning till grund.

3.2 *Tegelfasad av sandstenstegel*

Tegelfasader murade med sandstenstegel innebär ökad risk för skada i väggkonstruktionen. Sprickor och lösa tegelstenar förekommer ofta i fasaden, framför allt vid dörrar och fönster vilket kan resultera i skador. Skadorna kan bestå av personskador orsakade av fallande tegelstenar. Tegelfasader utan öppna stötfogar innebär ökad risk för skada i väggkonstruktionen. Eventuell fukt i luftspalten bakom tegelfasaden kan då inte ventileras bort vilket kan resultera i skador. Skadorna kan bestå av elak lukt, mögel och rötskador.

3.3 *Gamla betongpannetak*

Gamla panntak kan vara riskkonstruktioner då pannorna med tiden kan få sprickor, (frostskador eller mekanisk åverkan) och därigenom bli mindre täta. Detta i kombination med att underlagstaket, papp alt. takboard ofta är lika gammalt och med tiden tål vattenläckage sämre gör att risk för skador inte kan uteslutas. Skadorna kan bestå av elak lukt, mögel och/eller röta.

Parallelltak

Parallelltak är riskkonstruktioner. Luftspalten mellan isolering och undertak är ej åtkomlig för besiktning. Fungerar inte luftspalten/ventilationen finns risk för skador i konstruktionen. Skadorna kan bestå av elak lukt, mögel och rötskador.

Missfärgningar/påväxt i vindsutrymme

Missfärgningar och /eller påväxt på råspont i vindsutrymmen är kända problem. Problemet beror oftast på att fungerande och tät plastfolie mellan bostadsdel och vind saknas, vilket gör att varm och fuktig inomhusluft kan läcka upp på vinden och vintertid kondensera på de kalla ytorna. Problemet ökar ju mer isolering som lagts på vinden då detta gör utrymmet kallare.
Ett sätt att komma till rätta med problemen kan vara att fungicidbehandla utrymmet samt att installera mekanisk frånluftsventilation i bostadsdelen för att skapa ett undertryck i bostaden.
Problemen kan även bero på brister i ventilationen eller i underlagstäckningen under takpannorna. Risk finns att påväxten ökar i omfattning om missfärgningen inte åtgärdas, vilket kan leda till elak lukt, mögel och/eller rötskador.

© 2025 SBR Byggingenjörerna. Version 2025.1

3.4 ***Påreglade väggar på Källarmurar***

Påreglade väggar på källarmurar (souterrängvåning) är riskkonstruktioner. Risken består i att fukt, dels från mark och mur dels kondenserad fukt kan orsaka förhöjda fukthalter i närliggande konstruktioner med skador som följd. Skadorna kan bestå i elak lukt, mögel och/eller röta.

3.5 ***Flytande golv på källargolv***

Flytande golvkonstruktioner på källargolv/plattor på mark är riskkonstruktioner. Saknas fuktisolering under plattan finns risk att fukt från mark vandrar genom plattan som kan orsaka förhöjda fukthalter i ovanliggande konstruktioner, samt att eventuella invändiga läckage lätt sprider sig utmed plattan med skador som följd. Skadorna kan bestå i elak lukt, mögel och/eller röta.

3.6 ***Gamla tätskikt i våtrum***

Våtrum med gamla tätskikt och golvbrunnar innebär ökad risk för skada. Golvbrunnar tillverkade före 1990 ska alltid bytas ut vid renovering.
Ny ägare bör vara medveten om att konstruktionen är känslig och bör kontrolleras regelbundet för att i tid upptäcka eventuella skador.
Rörgenomförningar utan genomförningshylsa i våtrumsgolv är inte godkända enligt nu gällande våtrumsregler, även rörgenomförningar i duschväggar omfattas av reglerna. Risk finns att vatten från läckande kopplingar orsakar skador i underliggande konstruktioner.
Skador kan bestå av elak lukt, mögel och/eller röta.

VÅR KUNSKAP ÄR DIN TRYGGHET
© 2025 SBR Byggingenjörerna. Version 2025.1

4. FORTSATT TEKNISK UTREDNING

4.1 -----

Köpare kan begära fortsatt teknisk utredning för att klarlägga om risk för väsentligt fel som besiktningsmannen antecknat i riskanalysen finns eller inte. En fortsatt teknisk utredning ingår inte i överlåtelsebesiktningen. En sådan utredning kan beställas särskilt. En fortsatt teknisk utredning förutsätter fastighetsägarens uttryckliga medgivande.

Motala, 2026-08-17

Motala husbesiktning i Östergötland AB

Niclas Sjögren

Av Kiwa Certifierad besiktningsman SBR

Medlemsnummer: SBR 71492, certifierad av Kiwa ÖBM 11683

© 2025 SBR Byggingenjörerna. Version 2025.1

BILAGA 1: Villkor för överlåtelsebesiktning för säljare

Överlåtelsebesiktning för säljare enligt SBR-modellen

2025.1

Begreppsbestämningar

Med ***uppdragsgivare*** avses säljaren av fastigheten eller den som på säljarens uppdrag beställer överlåtelsebesiktningsuppdraget av besiktningsmannen och som undertecknat uppdragsbekräftelsen.

Med ***besiktningsman*** avses i tillämpliga delar även det besiktningsföretag som mottagit uppdraget att utföra överlåtelsebesiktningen.

Med ***fastighet*** avses den del av registerfastigheten som omfattas av besiktningen.

Med ***fel*** i fastighet avses en avvikelse från det skick som en tänkt köpare med fog kan förutsätta att fastigheten skall ha vid tidpunkten för köpet om köpet genomfördes vid tidpunkten för överlåtelsebesiktningen.

Ändamålet

Ändamålet med en överlåtelsebesiktning för säljare är att i samband med en fastighetsöverlåtelse samla och redovisa information om fastighetens fysiska skick. Insamlingen sker genom en byggnadsteknisk undersökning som utförs av en särskilt anlitad sakkunnig besiktningsman. Resultatet redovisas i ett protokoll benämnt besiktningsutlåtande som är avsett att användas vid fastighetsförsäljningen som en byggnadsteknisk beskrivning av fastighetens skick.

Besiktningsutlåtandet kan även ha betydelse vid förhandling om de villkor som ska gälla för fastighetsköpet och det kan också utgöra underlag till en doldafelförsäkring.

Genomförandet

Uppdragsbekräftelse

Efter mottagandet av uppdraget översänder eller överlämnar besiktningsmannen en uppdragsbekräftelse till uppdragsgivaren jämte dessa villkor. Av uppdragsbekräftelsen och dessa villkor framgår överlåtelsebesiktningens omfattning.

Besiktningsmannen går igenom uppdragsbekräftelsen och villkoren för uppdraget med uppdragsgivaren innan överlåtelsebesiktningen påbörjas.

Överlåtelsebesiktningens huvudsakliga innehåll

Överlåtelsebesiktning enligt SBR-modellen består sammanfattningsvis av fyra delar;

1) tillhandahållna handlingar samt information från säljaren eller dess ombud,

2) okulär besiktning,

3) riskanalys om sådan är påkallad samt

4) eventuell rekommendation om fortsatt teknisk utredning.

Resultatet av överlåtelsebesiktningen sammanställs i ett besiktningsutlåtande.

1) Handlingar och upplysningar

Inför överlåtelsebesiktningen eller i samband med överlåtelsebesiktningens påbörjande tar besiktningsmannen del av de handlingar och övriga upplysningar som överlämnats. De handlingar och upplysningar som besiktningsmannen lägger till grund för överlåtelsebesiktningen antecknas i besiktningsutlåtandet.

2) Besiktning

Överlåtelsebesiktningen genomförs i form av en omsorgsfull okulär besiktning av fastigheten, dvs. vad som kan upptäckas med blotta ögat. Besiktningen sker således utan några hjälpmedel.

Överlåtelsebesiktningen gäller förhållandena vid besiktningstillfället.

Vid den okulära besiktningen undersöker besiktningsmannen synliga ytor i samtliga tillgängliga utrymmen samt fasader, tak och mark i den mån marken är av byggnadsteknisk betydelse. Med tillgängliga utrymmen menas alla sådana utrymmen som kan undersökas via öppningar, dörrar, inspektionsluckor och liknande samt alla utrymmen som i övrigt är krypbara.

Om inte annat avtalats omfattar överlåtelsebesiktningen en byggnadsteknisk okulär besiktning av fastighetens huvudbyggnad, samt vidbyggd del av hus såsom garage, carport eller förråd samt den markyta i anslutning till byggnad som har teknisk betydelse för de besiktade byggnaderna.

Överlåtelsebesiktningen omfattar således inte hela registerfastigheten. För det fall parterna kommer överens om att besiktningen skall ha annan omfattning än vad som nu sagts, skall detta skrivas in i uppdragsbekräftelsen.

VÅR KUNSKAP ÄR DIN TRYGGHET
© 2025 SBR Byggingenjörerna. Version 2025.1

Besiktningen omfattar inte

Överlåtelsebesiktningen omfattar inte installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, maskinell utrustning, mekanisk ventilation, rökgångar eller eldstäder. Besiktningen omfattar inte skyddsrum, energideklaration, miljöinventering, undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden, provtryckning, radonmätning, fuktmätning eller annan mätning

I överlåtelsebesiktningen ingår *inte* att lämna åtgärdsförslag eller kostnadskalkyler.

Överlåtelsebesiktningens omfattning kan utökas eller inskränkas efter särskild överenskommelse mellan uppdragsgivaren och besiktningsmannen. Sådan överenskommelse ska i förekommande fall framgå av uppdragsbekräftelsen eller enligt särskilt avtal om tilläggsuppdrag.

Om besiktningsmannen av någon anledning inte har gjort en okulär besiktning av ett utrymme eller en yta som omfattas av överlåtelsebesiktningen skall detta antecknas i besiktningsutlåtandet.

3) Riskanalys

Om besiktningsmannen bedömer att det finns *påtaglig risk för* att fastigheten har andra *väsentliga fel* än de som framkommit vid den okulära besiktningen redovisar besiktningsmannen förhållandet i en riskanalys i besiktningsutlåtandet.

Till grund för en sådan riskanalys lägger besiktningsmannen bland annat fastighetens konstruktion, ålder och skick, iakttagelser som gjorts vid den okulära besiktningen, den information som lämnats genom handlingar och upplysningar samt beskaffenheten hos jämförbara fastigheter och omständigheterna vid överlåtelsebesiktningen. I riskanalysen ges även en motivering till bedömningen

4) Fortsatt teknisk utredning

Besiktningsmannen *kan föreslå* fortsatt teknisk utredning avseende ett förhållande som inte kunnat klarläggas vid den okulära besiktningen. Sådan utredning kan även föreslås för misstänkta fel i en del av fastigheten som i och för sig inte ingår i överlåtelsebesiktningen.

Om besiktningsmannen gjort en anteckning om en påtaglig risk för väsentligt fel i form av en riskanalys, så föreslår inte besiktningsmannen någon fortsatt teknisk utredning i den delen.

Uppdragsgivaren kan själv se till att den påtalade risken utreds.

Fortsatt teknisk utredning *ingår inte* i överlåtelsebesiktningen. Uppdragsgivaren och besiktningsmannen kan dock komma överens om att besiktningsmannen även skall utföra den fortsatta tekniska utredningen, förutsatt att detta medges av fastighetens ägare. Se vidare om sådant tilläggsuppdrag under rubrik nedan.

Besiktningsutlåtande

Besiktningsmannen upprättar ett besiktnings-utlåtande över överlåtelsebesiktningen.

I besiktningsutlåtandet redovisas de fel som upptäckts vid den okulära besiktningen.

Besiktningsutlåtandets innehåll är en följd av att överlåtelsebesiktningen utförts med sådan omsorg som är påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter och omständigheterna vid överlåtelsebesiktningen. Vid överlåtelsebesiktningen har således bland annat byggnadernas ålder och konstruktion betydelse. En äldre byggnad har normalt fler fel än en nyare byggnad och en äldre byggnad uppfyller inte alltid moderna krav.

I besiktningsutlåtandet redovisas endast de fel som har någon betydelse för bedömningen av fastighetens skick. Mindre fel (skavanker) antecknas normalt inte.

Besiktningsutlåtandet kan även innehålla riskanalys och rekommendation om fortsatt teknisk utredning.

Tilläggsuppdrag

Uppdragsgivare kan genom särskild överenskommelse med besiktningsmannen träffa avtal om tilläggsuppdrag i anslutning till överlåtelsebesiktningen. Tilläggsuppdrag förutsätter ett godkännande av fastighetens ägare.

Syftet med ett tilläggsuppdrag kan vara att utvidga undersökningen till att omfatta delar som inte ingår i överlåtelsebesiktningen eller att undersöka omständighet som inte kunnat klarläggas vid överlåtelsebesiktningen. Ett tilläggsuppdrag är inte en del av överlåtelsebesiktningen, men kan utföras i samband med denna.

Omfattningen av överenskomna tilläggsuppdrag ska anges i uppdragsbekräftelsen till överlåtelsebesiktningen eller i en separat uppdragsbekräftelse och resultatet av ett sådant tilläggsuppdrag ska redovisas i ett särskilt utlåtande.

Om uppdragsgivaren beställer tilläggsuppdrag som utförts i anslutning till överlåtelsebesiktningen gäller villkoren för överlåtelsebesiktningen även för tilläggsuppdraget.

© 2025 SBR Byggingenjörerna. Version 2025.1

Besiktningsmannens ansvar

Besiktningsmannen är endast ansvarig för uppdraget gentemot sin uppdragsgivare. Annan än uppdragsgivare äger således inte rätt till skadestånd från besiktningsmannen.

Besiktningsmannen är inte skyldig att kontrollera riktigheten av de handlingar och upplysningar om fastigheten som han mottar i samband med överlåtelsebesiktningen

Besiktningsmannen är skyldig att ersätta den skada som besiktningsmannen orsakar uppdragsgivaren genom vårdslöshet eller försummelse vid utförandet av överlåtelsebesiktningen. Besiktningsmannens ansvar är dock begränsat enligt nedanstående villkor.

Besiktningsmannens skadeståndsskyldighet är begränsad till det lägsta av följande belopp

a) Skillnaden mellan fastighetens värde vid överlåtelsetillfället med respektive utan fel i besiktningsutlåtandet.

b) Den ersättning som uppdragsgivaren i förekommande fall utgett och varit skyldig att utge till annan till följd av fel i besiktnings-utlåtandet

c) 15 prisbasbelopp enligt lagen allmän försäkring vid den tidpunkt då avtal om överlåtelsebesiktning träffades.

Skada vars värde understiger ett belopp motsvarande 0,5 prisbasbelopp är besiktningsmannen inte skyldig att ersätta.

Om besiktningsmannen utför tilläggsuppdrag i anslutning till överlåtelsebesiktningen skall begränsningen i besiktningsmannens skadeståndsskyldighet omfatta även skada på grund av fel i tilläggsuppdraget.

Skada som beror på att det i besiktningsutlåtandet saknas någon uppgift eller påpekande som besiktningsmannen lämnat muntligen ersätts endast om uppdragsgivaren omgående efter erhållandet av besiktningsutlåtandet begärt komplettering av besiktningsutlåtandet.

Besiktningsmannen är skyldig att inneha en giltig konsultansvarsförsäkring med särskilda villkor om överlåtelsebesiktning.

Besiktningsmannen skall arkivera en kopia av besiktningsutlåtandet under minst två år från det att uppdraget slutförts.

Reklamation och preskription

Fel i besiktningsmannens uppdrag eller krav på grund av sådant fel skall reklameras respektive framställas inom skälig tid från det att felet märkts eller borde ha märkts respektive från det att skada upptäckts. Besiktningsmannen ansvarar dock inte i något fall för fel och är inte skyldig att betala för krav som reklamerats respektive framställts senare än två år efter att uppdraget avslutats. Uppdraget är avslutat i och med att besiktningsmannen översänt besiktnings-utlåtandet till ursprungliga uppdragsgivaren (säljaren).

Uppdragsgivarens ansvar

Uppdragsgivaren skall tillhandahålla de handlingar rörande fastigheten som besiktningsmannen behöver och även i övrigt lämna för överlåtelsebesiktningen nödvändiga upplysningar om fastigheten.

Uppdragsgivaren ska se till att samtliga utrymmen och ytor är tillgängliga för besiktning. Det innebär att de skall vara lättåtkomliga och fria från skrymmande bohag.

Uppdragsgivaren ska svara för att godkänd stege skall finnas tillgänglig.

Uppdragsgivaren ska noggrant läsa besiktningsutlåtandet efter mottagandet och utan dröjsmål därefter meddela besiktningsmannen om besiktningsutlåtandet innehåller någon felaktighet eller saknar något.

För genomförandet av uppdraget förutsätts att säkra uppstigningsanordningar till vindsutrymmen och yttertak finns på byggnaden. Besiktningsmannen är inte skyldig att genomföra besiktningsåtgärd som innebär att han utsätter sig för fara. Besiktningsmannen avgör i varje enskilt fall vad som är en säker uppstigningsanordning eller fara vid utförandet av uppdraget.

Besiktningsutlåtandets juridiska betydelse

De fel som redovisas i besiktningsutlåtandet kan få betydelse mellan säljaren och köparen av fastigheten.

Genom en överlåtelsebesiktning för säljare och överlämnandet av besiktningsutlåtandet till köparen klargörs ansvarsfördelningen mellan säljare och köpare för de fel som redovisas i besiktningsutlåtandet. De redovisade felen kan till exempel inte anses utgöra dolda fel i fastigheten. De fel som antecknats, liksom de risker som antecknats i riskanalysen och som senare infrias, kan en köpare normalt inte göra gällande såsom dolda fel mot säljaren efter fastighetsköpet.

Om inte annat avtalats i samband med överlåtelsen av fastigheten ersätter besiktningsutlåtandet inte köparens undersökningsplikt enligt jordabalken. Syftet med en överlåtelsebesiktning för säljare är således inte att utgöra en del av fullgörandet av köparens undersökningsplikt.

Överlämnandet av besiktningsutlåtandet till köparen innebär inte heller att säljaren utfäster eller garanterar att fastigheten har de egenskaper eller det skick som framgår av besiktningsutlåtandet. För att en utfästelse eller garanti skall föreligga krävs att säljaren ger särskilt uttryck för det. T ex genom att det anges i köpekontraktet.

Besiktningsutlåtandet redovisar förhållandena vid tidpunkten för överlåtelsebesiktningen. Uppdragsgivaren måste vara observant på att förhållandena kan ändras eller försämras under den tid som förflyter mellan besiktning och fastighetsköp.

VÅR KUNSKAP ÄR DIN TRYGGHET
© 2025 SBR Byggingenjörerna. Version 2025.1

Äganderätt och nyttjanderätt till besiktningsutlåtandet

Besiktningsmannen har upphovsrätten till besiktningsutlåtandet. Uppdragsgivaren får endast använda besiktningsutlåtandet i enlighet med det avtalade ändamålet.

Uppdragsgivaren äger inte överlåta besiktningsutlåtandet eller nyttjanderätt till besiktningsutlåtandet utan besiktnings-mannens uttryckliga medgivande.

Ansvaret för denna besiktning är endast gällande mellan uppdragsgivare (säljare) och besiktningsföretaget. För att ansvar skall kunna göras gällande mellan köparen och besiktningsföretaget krävs särskilt avtal om uppdrag mellan besiktningsföretaget och köparen. Observera att ett sådant avtal endast är möjligt att utföra inom 9 månader från avslutat uppdrag.

Om överlåtelse av utlåtandet skall ske har besiktningsmannen rätt att vid samman-träffande eller på annat lämpligt sätt mot ersättning redovisa besiktningsutlåtandet för förvärvaren.

Sker överlåtelse utan medgivande från besiktningsmannen kan innehållet i besiktningsutlåtandet inte göras gällande mot besiktningsmannen. Samma sak gäller om uppdragsgivaren utan medgivande använder besiktningsutlåtandet för annat än det avtalade ändamålet.

I inget fall har förvärvare av besiktnings-utlåtandet bättre rätt än uppdragsgivaren.

Betalning och hävning

Uppdragsgivaren skall erlägga betalning för överlåtelsebesiktningen i enlighet med villkoren i uppdragsbekräftelsen. Har ej annat angetts i uppdragsbekräftelsen skall betalning erläggas inom 10 dagar från fakturadatum.

Om betalning inte erläggs i rätt tid och detta inte beror på besiktningsmannen eller något förhållande på dennes sida, får besiktningsmannen välja mellan att kräva att uppdragsgivaren betalar eller, om uppdragsgivarens dröjsmål med betalningen utgör ett väsentligt avtalsbrott, häva uppdragsavtalet.

Har besiktningsmannen förelagt uppdragsgivaren en bestämd tilläggstid för betalningen om minst 10 dagar, får uppdragsavtalet även hävas om uppdragsgivaren inte betalar inom tilläggstiden. Medan tilläggstiden löper får besiktningsmannen häva uppdragsavtalet endast om uppdragsgivaren meddelar att denne inte kommer att betala inom denna tid.

© 2025 SBR Byggingenjörerna. Version 2025.1

BILAGA 2: Liten Byggordbok

Asfaboard
Porös, asfaltimpregnerad skiva.

Alkydoljefärg
En ”modernare” variant av oljefärg som består av linoljefärg och alkydhartser. Torkar snabbare än oljefärg men tränger inte lika djupt in i virket.

Avloppsluftare
Rör som går upp genom yttertaket och som har till uppgift att ta in luft vid spolning I avlopp, så att vakuum inte uppstår I systemet.

Blåbetong
Lättbetongblock tillverkade av alunskiffer. Radonhaltigt.

Brunröta
Angrepp av brunröta innebär att virkets hållfasthet nedsättes och att fibrerna spricker tvärs längdriktningen. Orsakas av svampangrepp.

Byggfukt
Fukt som tillförs byggnadsmaterial under byggtiden.

Bärläkt
Virke som bär upp takpannor.

Båge
Den del av ett fönster som är öppningsbar.

Cement
Bindmedel i betong och putsbruk.

Cylinder
Lås.

Dagvattenledning
Ledning i mark för att avleda vatten från stuprör och regnvattenbrunnar.

Dränering
System av dränerande (vattenavledande) massor och ledningar.

Falsad plåt
Slätplåt som skarvas ihop med övervikta ståndskarvar.

Fotplåt
Droppplåt placerad vid takfot och som leder vatten ner i hängrännan.

Fuktskydd
Skikt av material, t ex. vattentät massa, bitumenduk, eller en luftspaltbildande matta, som har till uppgift att förhindra fukttransport in i en konstruktion.

Fuktkvot
Förhållandet mellan vikten på fuktigt material och materialets torrvikt. Anges i % eller kg/kg.

Fuktrelaterade skador
Kan till exempel vara missfärgningar, röta, mögel, materialförändringar, ökade materialemissioner, mikrobiella processer, luktproblem, med mera.

Foder
Täckande listverk runt fönster eller dörr.

Grundmur
Murverk runt uteluftsventilerad krypgrund eller s.k. torpargrund varpå byggnaden vilar.

Hammarband
Träregel längst upp på en regelvägg varpå takstolen vilar.

Hanbjälke
Tvärgående bjälke i takstol (mot s.k. ”kattvind”).

Karm
Den del av en dörr eller ett fönster som sitter fast i väggen.

Klämring
Ring m uppgift att hålla fast en plastmatta mot en golvbrunn, så att inget vatten kan tränga in mellan golvbrunnen och mattan.

Limträ
T ex balkar sammanlimmade av flertal trästavar. Är starkare än motsvarande dimension ”vanligt” virke.

Mekanisk ventilation
Ventilation som styrs av fläktar. Kan vara endast frånluft eller både frånluft och tilluft. Ibland förekommer även energiåtervinning ur frånluften.

Mättnadsånghalt
Den ånghalt som luft vid en viss temperatur maximalt kan innehålla. Kan även benämnas daggpunkt. Vattenångan övergår då till vatten (kondenserar).

Okulär
Vad man kan se med ögat.

Plansteg
De horisontella stegen i en trappa.

Relativ fuktighet
Ånghalten i luft i % av mättnadsånghalten.

Revetering
Puts på rörvassmatta, som beklädnad på hus med trästomme.

Självdragsventilation
Fungerar genom att varm luft, som är lättare än kall, stiger uppåt i rummet och ut genom frånluftskanaler.

Sättsteg
Den vertikala ytan mellan planstegen i en trappa.

Stödben
Den del av en takstol som utgör del av vägg längs takfot.

Svall

Underlagstak av spontade bräder.

Trycke
Dörr eller fönsterhandtag.

Takfot
Där taket möter ytterväggen.

Taknock
Översta delen av ett yttertak.

Underlagstak
Tak som ligger under beläggning av t ex tegelpannor, plåt eller överläggsplattor. Utgöres ibland av papp på träsvall, av masonit eller av armerad plastfolie.

Underram
Nedersta bjälken i en takstol. Utgör även del av bjälklag.

Överluft
Ventilation mellan två utrymmen via ventil i vägg eller springa mellan dörrkarm och dörrblad.

Överram
Den del av en takstol som underlagstaket vilar på.

© 2025 SBR Byggingenjörerna. Version 2025.1

BILAGA 3: Tekniska medellivslängder

Vid köp av en fastighet bör man räkna med olika intervall för renovering och underhåll. Byggmaterial och konstruktioner har en begränsad livslängd.
Till grund för livslängdsuppgifter finns bland annat Meddelande M84:10 Statens Institut för Byggnadsforskning, Sammanställning av livslängdsuppgifter SABO-avskrivningsregler samt erfarenhetsmässiga uppskattningar.

Takkonstruktioner	
Takpapp låglutande/platta konstruktioner	20 år
Gummiduk låglutande/platta konstruktioner	30 år
Takpapp under takpannor av betong, tegel	30 år
(Takpannor av betong/tegel)	30 år
Korrugerad takplåt med underliggande papp	35 år
Bandfalsad plåt, falsad plåt med underliggande papp	35 år
Asbestcementskivor/eternitskivor,	30 år
Plåtdetaljer (runt skorstenar, ventilation etc.)	35 år
Hängrännor/stuprör	25 år
Skorsten, (renovering/ommurning, tätning rökkanaler)	40 år
Nytt undertak – invändigt	40 år
Terrasser/balkonger/altaner/utomhustrappor	
Tätskikt (t ex asfaltsbaserade tätskikt)	35 år
Plåt	35 år
Betongbalkonger (armering, betong exkl. tätskikt)	50 år
Fasader	
Träpanel (byte)	40 år
Träpanel (målning)	10 år
Tegel	Ej Byte
Puts - tjockputs 2cm (renovering/omputsning)	30 år
Asbestcementplattor (eternitplattor)	30 år
Fönster/dörrar	
Isolerglasfönster (blir otäta med tiden)	25 år
Byte fönster	40 år
Byte dörrar (inne/ute)	35 år
Målning fönster/dörrar	10 år
Dränering/utvändigt fuktskydd	
Dräneringsledning och utvändig vertikal (inklusive dagvattenledning i anslutning till dräneringsledning.)	25 år
Dagvattenledning utanför byggnaden	50 år
Invändigt	
Målning/tapetsering etc.	10 år
Parkettgolv/trägolv (byte)	40 år
Parkettgolv/trägolv (slipning)	15 år
Laminatgolv	20 år
Klinkergolv	Ej byte
Plastmatta på golv (ej våtrum)	15 år
Köksluckor, bänkskivor, köksinredning	30 år
Snickerier och inredning (t ex lister). Ej kök	40 år

Värmegolv	
Elvärmeslingor i golv	25 år
Elvärmeslingor i våtutrymme	30 år
Vattenburna slingor i golv	30 år
Våtutrymmen	
Plastmatta i våtrum	20 år
Tätskikt under klinker/kakel i våtutrymme	30 år
Tätskikt i golv/vägg av typ tunn dispersion utfört under 1980-tal/i början av 1990-talet	15 år
Typgodkänd våtrumsmatta (plast) som tätskikt under klinker/kakel	
* utfört före 1995	20 år
* utfört efter 1995	30 år
Våtrumstapeter väggar	15 år
Installationer för vatten, avlopp samt värme	
Avloppsledningar	50 år
Värmeledningar kall-/varmvattenledningar	50 år
Avloppstank	30 år
Sanitetsgods (tvättställ, WC stol m.m.)	30 år
Badkar	30 år
Värmeväxlare	20 år
Elinstallationer	
Kablar, centraler etc.	45 år
Vitvaror	
Kyl, frys, diskmaskin, spis, spishäll etc.	10 år
Tvättmaskin, torktumlare, torkskåp	10 år
Övriga installationer och annan maskinell utrustning än hushållsmaskiner	
T ex varmvattenberedare, elradiator, värmepanna (olja/el) inkl. expansionskärl	20 år
Luftvärmepump	8 år
Ventilation	
Injustering av ventilationssystem	5 år
Byte av fläktmotor	15 år
Styr- och reglerutrustning	20 år

© 2025 SBR Byggingenjörerna. Version 2025.1

BILAGA 4: KONTROLL AV RISKKONSTRUKTIONER

Fastighetsbeteckning Motala Skrälåten 7		**Uppdragsgivare** Linda Österlund	
Gatuadress Smålandsgatan 25 B		**Postadress** Smålandsgatan 25 B	
Ort Motala	**Kommun** Motala	**Postnr** 591 60	**Ort** Motala
		Telefon	**E-mail**

Fastighetsägare Linda Österlund		**Postadress** Smålandsgatan 25 B	
Postnr 591 60	**Ort** Motala	**Telefon**	**E-mail**

Uppdragsnummer 2026-087	**Datum** 2026-08-17

Fukt- och konstruktionskontroll

Tjänsten fukt- och konstruktionskontroll är ett separat uppdrag och ingår inte i överlåtelsebesiktningsuppdraget. Undersökningen görs främst av de grundkonstruktioner där man erfarenhetsmässigt vet att det kan finnas risk för fuktrelaterade skador. Undersökningen kan också avse andra konstruktioner efter överenskommelse.

Vid en fukt- och konstruktionskontroll utförs vanligtvis punktvisa mätningar, upptagning av 1–2 inspektionshål per konstruktion i syfte att bättre bedöma konstruktionsutförandet och eventuell risk för skada. Uppmätta mätvärden kan variera på olika ställen i byggnaden / konstruktionen och vid olika årstider.

Tjänsten fukt- och konstruktionskontroll är endast en stickprovsmässig kontroll och utgör inte någon fullständig skadeutredning. Utförande av fukt- och konstruktionskontroll ger oftast underlag för en säkrare teknisk bedömning av byggnaden, men kräver att ägaren lämnar sitt medgivande till utförande av eventuella konstruktionsingrepp.

© 2025 SBR Byggingenjörerna. Version 2025.1

Resultat

Konstruktion 1

Byggnadsdel: Huvudbyggnad.

Utrymme: Vind.

Konstruktion: Tak.

Konstruktions-uppbyggnad: Gammalt tak med betongtakpannor och undertak av spåntade brädor.

Fuktmätning: Fuktkvotsmätning i missfärgning på undertak.

Risk för mikrobiell tillväxt föreligger, om den relativa fuktigheten i träporer och omgivande luften är över ca 75%, vilket i furuvirke motsvarar en fuktkvot på 17%.



Kommentar: **Fuktkvotsmätning 9,1 % = Normalt värde**

Sammanfattning: Fuktmätningen uppvisade inga förhöjda fuktvärden.

© 2025 SBR Byggingenjörerna. Version 2025.1

Resultat

Konstruktion 2

Byggnadsdel: Huvudbyggnad.

Utrymme: Vind.

Konstruktion: Tak.

Konstruktions-uppbyggnad: Gammalt tak med betongtakpannor och undertak av spåntade brädor.

Fuktmätning: Fuktkvotsmätning i undertak vid genomförning till avloppsluftning.

Risk för mikrobiell tillväxt föreligger, om den relativa fuktigheten i träporer och omgivande luften är över ca 75%, vilket i furuvirke motsvarar en fuktkvot på 17%.



Kommentar: **Fuktkvotsmätning 8,0 % = Normalt värde**

Sammanfattning: Fuktmätningen uppvisade inga förhöjda fuktvärden.

© 2025 SBR Byggingenjörerna. Version 2025.1

Resultat

Konstruktion 3

Byggnadsdel: Huvudbyggnad.

Utrymme: Gästrum.

Konstruktion: Vägg.

Konstruktions-uppbyggnad: Motfylld yttervägg som påreglats med träreglar.

Fuktmätning: Fuktkvotsmätning i borrade hål i nedre del av vägg i hörn mot nordost.

Risk för mikrobiell tillväxt föreligger, om den relativa fuktigheten i träporer och omgivande luften är över ca 75%, vilket i furuvirke motsvarar en fuktkvot på 17%.



Kommentar: **Fuktkvotsmätning 16,6 % = Normalt värde**

Sammanfattning: Fuktmätningen uppvisade inga förhöjda fuktvärden.

VÅR KUNSKAP ÄR DIN TRYGGHET
© 2025 SBR Byggingenjörerna. Version 2025.1

Resultat

Konstruktion 4

Byggnadsdel: Huvudbyggnad.

Utrymme: Förråd 2.

Konstruktion: Vägg.

Konstruktions-uppbyggnad: Motfylld yttervägg som påreglats med träreglar.

Fuktmätning: Fuktkvotsmätning i borrade hål i nedre del av vägg till höger om radiator.

Risk för mikrobiell tillväxt föreligger, om den relativa fuktigheten i träporer och omgivande luften är över ca 75%, vilket i furuvirke motsvarar en fuktkvot på 17%.



Kommentar: **Fuktkvotsmätning 16,1 % = Normalt värde**

Sammanfattning: Fuktmätningen uppvisade inga förhöjda fuktvärden.

VÅR KUNSKAP ÄR DIN TRYGGHET
© 2025 SBR Byggingenjörerna. Version 2025.1

Resultat

Konstruktion 5

Byggnadsdel:	Huvudbyggnad.
Utrymme:	Hall i källare.
Konstruktion:	Vägg.
Konstruktions-uppbyggnad:	Motfylld yttervägg som påreglats med träreglar.
Fuktmätning:	Fuktkvotsmätning i borrade hål i nedre del av vägg vid trapp. Risk för mikrobiell tillväxt föreligger, om den relativa fuktigheten i träporer och omgivande luften är över ca 75%, vilket i furuvirke motsvarar en fuktkvot på 17%.



Kommentar: **Fuktkvotsmätning 20,7 % = -----RISK-----**

Sammanfattning: Fuktmätningen uppvisade förhöjda fuktvärden.

Motala 2026-08-17

VÅR KUNSKAP ÄR DIN TRYGGHET
© 2025 SBR Byggingenjörerna. Version 2025.1